名　称　　及　び　　仕　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
型枠工事					
普通型枠　基礎部	1,067.4	㎡			
普通型枠　地上部	164.0	㎡			
打放型枠　基礎部	107.0	㎡			
打放型枠　地上部	282.0	㎡			
型枠運搬費	1,620.4	㎡			
嵩上げコン上打放型枠　H300	419.0	m			
溝型枠　H100	125.0	m			
枡型枠　350*350*H250	26.0	ヶ所			
桝型枠　2000*1500*H250	1.0	ヶ所			
桝型枠　1800*1000*H250	5.0	ヶ所			
桝型枠　1300*1000*H250	1.0	ヶ所			
ハト小屋外壁基礎パッキン　H20	70.5	m			
誘発目地　20*20	38.4	m			
打継目地　20*20	121.2	m			
アンカーボルト据え付け　2－M16 L＝360	4.0	ヶ所			
アンカーボルト据え付け　2－M12 L＝360	2.0	ヶ所			
小　　計					

見積業者：福村建設株式会社

名　称　　及　び　　仕　様	数　量	単位	単　価	金　　額	備　考
型枠工事					
その他工事					
ボイラー室設備基礎　H150	26.7	m			
舗装工事					
止め型枠　H300	62.0	m			
止め型枠　H600	19.0	m			
囲障工事					
コンクリート塀					
普通型枠　（材工共）	12.7	㎡			
打放型枠　（材工共）	27.8	㎡			
コンクリート擁壁					
普通型枠　（材工共）	2.2	㎡			
打放型枠　（材工共）	1.9	㎡			
ポンプ基礎					
普通型枠　（材工共）	0.8	㎡			
打放型枠　（材工共）	0.4	㎡			
受水槽基礎					
普通型枠　（材工共）	4.1	㎡			
打放型枠　（材工共）	11.6	㎡			
小　　計					